

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
работ по ремонту крылец главных входов в здание
дом 20/09 – блоки В, Г.

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 28.07.2025г.

Сроки рассмотрения предложений: с 31.07.2025г. по 13.08.2025г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Гиззатуллина Татьяна Викторовна, e-mail: gtv@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-14-14.

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников ПАО «КАМАЗ» просим обращаться:

- 8-800-551-80-08 (звонки из любой точки РФ бесплатные);
- +7(960)070-61-11 мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram;
- compliance@kamaz.org;
- официальный сайт ПАО «КАМАЗ» посредством заполнения формы:
<https://kamaz.ru/about/compliance/hotline/feedback>.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

15.07.25
дата)

Михеев А.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

Ремонт крылец главных входов в здание.

Дом 20/09 – блоки В, Г.

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 45.21.15.160 «Работы общестроительные по ремонту прочих зданий»

2. Требования к работе:

- Ремонтные работы выполнять согласно дефектной ведомости (Приложение 1 к техническому заданию).

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

- Выполнять работы в соответствии со СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы и применяемые материалы: - не менее 3 лет со дня подписания акта-приемки выполненных работ.

- Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охране окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов.

- Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

- Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.

- Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате деятельности Подрядчика отходы складировать в отведенном Заказчиком месте.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации.

Требования к материалам: Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов соответствия. При закупке материалов, цены которых превышают текущие цены, Подрядчик предоставляет Счет Заказчику на согласование.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил: Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

3. Место проведения работ – РТ, г. Набережные Челны, б-р Цветочный, 7/37, дом 20/09, блоки В, Г.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ – ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 календарных дней.

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:


/ Согласовано:




Валеева И.В.

Шигапова Ф.Р.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "КАМАЗжилбыт"

А.В.Михеев

" " 2025г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2025-44

Ремонт крылец главного входа

(наименование работ и затрат)

г.Набережные Челны, б-р Цветочный, 7/37, дом 20/09 блоки "В", "Г"

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. д.20/09 - блок "В"				
Демонтажные работы				
1	Демонтаж металлических ограждений (демонтаж со стороны входа в подъезд)	100 м	0,038 3,8 / 100	
2	Демонтаж покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") - демонтаж покрытия со ступеней и площадки	100 м2	0,155 15,5 / 100	
3	Разборка стяжек: цементных	100 м2	0,205 20,5 / 100	
4	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т металлоконструкций	0,07308	
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,19 19 / 100	
Восстановление пола крыльца				
6	Устройство подливки толщиной 20 мм (ступени) - до толщины 50мм	100 м2	0,085 8,5 / 100	
7	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,1734	
8	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 - до толщины 50мм	100 м2	0,085 8,5 / 100	
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,2601	
10	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (уголок по ступеням)	т металлоконструкций	0,07308	
11	Уголок стальной горячекатаный равнополочный	т	0,07308	
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,205 20,5 / 100	
13	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,4182	
14	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30см. Плитка Milton противоскользящая прим. (облицовка площадки и ступеней)	100 м2	0,205 20,5 / 100	
15	Плитка керамогранитная, противоскользящая прим. Milton	м2	20,91	
16	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего	т	0,246	
17	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	4,715 0,23*20,5	
Стены, колонны				
18	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,3	
19	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	0,1206	
20	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,19 19 / 100	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,19 19 / 100	
22	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,8 (0,0038)*1000	

1	2	3	4	5
55	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7,2 0,0072*1000	
56	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Декор	100 м2	0,36 36 / 100	
57	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,68 0,00468*1000	
58	Смеси штукатурные рельефные на акриловой основе с декоративным эффектом ("Короед")	кг	79,2	
59	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,36 36 / 100	
60	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	10,8 0,0108*1000	
Устройство ограждений (с 2-х сторон и посередине крыльца)				
61	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,15 15/100	
62	Ограждения из зеркальной нержавеющей стали. Высота 1200 мм.прим.	м	15,3	
Потолок				
63	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,2 20 / 100	
64	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	0,36 36 / 100	
65	Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм	м	26	
66	Панели алюминиевые. - Панели алюминиевые "Алюкобонд"	м2	37,08	
67	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм	м2	37,08	
68	Профиль вертикального шва из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 60x20 мм, толщина стали 0,6 мм	м	16	
69	Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150x50x50 мм, толщина стали 2 мм. прим. -кронштейн КРУ-2р-80-80-150-2 оц/пп)	шт	15	
70	Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5x50x2 мм	100 шт	2,64 264/100	
71	Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл	4	
72	Кронштейн опорный из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл	4	
73	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8x10 мм	100 шт	0,9 90/100	
74	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт	0,92 92/100	
75	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 16 мм	100 шт	0,82 82/100	
76	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	18 12+6	
77	Винты из нержавеющей стали 08X18H10 с цилиндрической головкой М6х16 мм	100 шт	0,28 28/100	
78	Угол наружный алюминиевый -прим.	шт	25	
Электромонтажные работы				
79	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 2 / 100	
80	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,3 30 / 100	
81	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,3 30 / 100	
82	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660	1000 м	0,03 30/1000	
83	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,02 2 / 100	
84	Светильник светодиодный уличный, мощность 35-50 Вт, IP66	шт	2	
Окраска урны				
85	Очистка поверхности щетками	м2	2	
86	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,02 2 / 100	