

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ремонтных работ помещений в доме 1/06 – 2 подъезд, 3 этаж, каб.№ 314-329

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: с 02.12.2024г. по 13.12.2024г. *продлён до 25.12*

Сроки рассмотрения предложений: с 16.12.2024г. по 25.12.2024г. *до 28.12*

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Гиззатуллина Татьяна Викторовна, e-mail: gtv@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-14-14.

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37, мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) по номеру - +7(960)070-61-11 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор

(должность)


(подпись)

25.11.24

дата)

Шамилова О.В.

(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

На проведение ремонтных работ помещений

в доме 1/06 – 2 подъезд, 3 этаж (№ 314-329)

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 45.21.15.160 «Работы общестроительные по ремонту прочих зданий».

2. Требования к работе:

- Ремонтные работы выполнять согласно дефектным ведомостям (Приложение №1 к техническому заданию).

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

- Выполнять работы в соответствии со СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы и применяемые материалы: - не менее 3 лет со дня подписания акта-приемки выполненных работ.

- Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охране окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов.

- Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

- Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.

- Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате деятельности Подрядчика отходы складировать в отведенном Заказчиком месте.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации.

Виды работ:

- общестроительные работы (отделочные работы);

-внутренние сантехнические работы (замена стояков и разводки канализации, водоснабжения; замена стояков отопления, монтаж сантехнического оборудования);

-электромонтажные работы (замена эл/проводки, замена светильников освещения);

- Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) – замена проводки, извещателей, приборов оповещения.

- Монтаж кондиционеров.

- Монтаж интернет кабеля с оборудованием рабочего места.

Требования к материалам: Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов соответствия. При закупке материалов, цены которых превышают текущие цены, Подрядчик предоставляет Счет Заказчику на согласование.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил: Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СНиП 3.05.06-85 «Электроустановки зданий».

СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы».

СП 73.13330.2016 «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ».

ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации.

ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)

3. Место проведения работ – РТ, г. Набережные Челны, ул.Ак.Рубаненко, 4, подъезд 2; этаж 3, № 314-329.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ – ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 60 календарных дней.

Платежные условия договора – по безналичному расчету по истечении 30-ти календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ. Возможна предоплата на закупку строительных материалов в размере 30% от стоимости материалов, согласно локальному сметному расчету, но не более 250 тыс. руб.

4. Порядок формирования цены предмета закупки: формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 – ФЗ;
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента);

- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:



Полякова О.В.

Согласовано:



Шигапова Ф.Р.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "КАМАЗ-ЖИЗНЬ"

Шапилова О.В.

"28" 11. 2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2024-84

1/06 - 2 подъезд ремонт помещений (№ 314-329)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ПРОЕМЫ				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (1,89м2/11шт; 1,68м2/25шт; 1,47м2/24шт)	100 м2	0,9807	
2	Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы - № 314, 315, 316	м2	5,67	
3	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2 (№ 326, 326а, 329, 327, 325а)	100 м2	0,3087	
4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	1,4154	
5	Дверь с ПВХ покрытием ДГ 21-10 (полотно, коробка, наличники) - № 314,315,316,317,317а,318,318б,319,320,321,322,323,324,325	компл	14	
6	Дверь с ПВХ покрытием ДГ 21-8 (полотно, коробка, наличники)	компл	37	
7	Дверь с ПВХ покрытием ДГ 21-7 (полотно, коробка, наличники)	компл	36	
8	Корпус замка 900 3MR/CP	шт	51	
9	Ручка раздельная LOGIKA матовый никель	шт	36	
10	Ручка поворотная ВК6	шт	36	
11	Петля универсальная без врезки 200-2И 100х2,5 PN (мат.никель)	шт	188	
12	Установка и крепление наличников	100 м	4,35	
13	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами - установка стопоров дверных	100 шт	0,87	
14	Комплект скобяных изделий для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой (ограничитель/стопор дверной)	компл	87	
15	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,87	
Раздел 2. Общестроительные работы				
ПОТОЛКИ				
16	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,835	
17	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	4,949	
18	Демонтаж потолков: ПВХ панелей	100 м2	1,413	
19	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	2,102	
20	Панели потолочные с комплектующими	м2	-216,506	
21	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	216,506	
22	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	6,929	
23	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	762,19	

1	2	3	4	5
24	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	10 м	69,29	
25	Полотно натяжного потолка Standart белое с бортиком из ПВХ (гарпун) - противопожарное	м2	762,19	
26	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8х40 мм. Количество: 693м/0,08м*1,05=9096 шт	100 шт	90,96	
27	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий (под светильники и извещатели)	100 отверстий	1,75	
28	Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм	м2	21,6	
29	Устройство оснований из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (закладные под светильники)	100 м2	0,4356	
30	Устройство потолков: ПВХ панелей	100 м2	0,49	
31	Панели декоративные пластиковые	м2	53,9	
Полы				
32	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	9,661	
33	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	5,179	
34	Разборка плинтусов: из керамической плитки	100 м	1,69	
35	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	5,075	
36	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	8,077	
37	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	8,077	
38	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	6,800834	
39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	161,54	
40	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 (до толщ.=20мм)	100 м2	8,077	
41	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (0,842/5=0,1684тн*15=2,526тн)	т	20,402502	
42	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	8,077	
43	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие	т	3,63465	
44	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	161,54	
45	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 (до толщ.=5мм)	100 м2	8,077	
46	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие (0,45/5=0,09тн*2=0,18тн)	т	1,45386	
47	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	6,93	
48	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	м2	706,86	
49	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	346,5	
50	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	5,676	
51	Плинтус для полов из ПВХ, размер 55 мм	м	573,3	
52	Укладка металлического накладного профиля (порога) (0,8м*37шт)	100 м	0,3	
53	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	шт	37	
54	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (с/узлы, душевые)	100 м2	0,49	
55	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,9996	
56	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0,49	
57	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	54,88	
58	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	3,465	
59	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	353,43	

1	2	3	4	5
60	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,03465	
61	Клей для плитки (сухая смесь)	т	4,158	
62	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0693	
63	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	6,1317	
64	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	61,317	
65	Кладка отдельных участков кирпичных стен	м3	10,755	
66	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	4,302	
67	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления	100 шт	0,18	
68	Ревизионный люк 30х60 см	шт	18	
69	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,72	
70	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	шт	18	
71	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 150х200 мм	шт	54	
СТЕНЫ				
72	Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты 314-329 - кроме 325а, 327, 329, 326, 326а, 328), (склад, вестибюль)	100 м2	13,913	
73	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (комнаты 314-329 - кроме 325а, 327, 329); (холл, склад, вестибюль, коридор 314-322)	м2	1936,9	
74	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (с/узлы, душевые № 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325); (фартуки - № 328, 326а)	100 м2	2,665	
75	Разборка: кирпичных стен (душевые поддоны)	м3	0,44	
76	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих (№325А, 327, 329)	100 м2	1,2322	
77	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (душевые - поддоны № 314-329)	м3	0,632	
78	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	0,253	
79	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (с/узел+душевые № 326, 326А, 328, 327, 329, 325А)-восстановление по проекту	100 м2	0,81	
80	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	1,863	
81	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	4,05	
Сан/узлы, душевые - стены				
82	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами - с/узлы	100 м2	3,746	
83	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	393,33	
84	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (с/узлы, душевые h=2,5м)+ фартуки по кухням	100 м2	4,105	
85	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0821	
86	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (с/узлы, душевые h=2,5м)	100 м2	3,746	
87	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые	т	1,17999	
88	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (с/узлы, душевые h=2,5м)+фартуки по кухням	100 м2	4,105	
89	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	м2	406,4	
90	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т	0,2053	
91	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	1,54	
92	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	3,45	

1	2	3	4	5
93	Уголок ПВХ	м	345	
Комнаты				
94	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами - № 325а, 327, 329 по периметру	100 м2	1,587	
95	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	166,635	
96	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (комнаты-326, 326а, 328, 325а, 327, 329; кухни - 316, 319, 324, 329, 327, 325а, 326, 326а, 328)	100 м2	1,6625	
97	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	375,73	
98	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	16,625	
99	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (комнаты №314-329 - кроме 325а,327,329), (склад, вестибюль, холл, коридор с № 314-322)	100 м2	19,369	
100	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	16,46365	
101	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,3874	
102	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 - до толщины 5 мм	100 м2	-19,369	
103	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-8,231825	
104	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (комнаты №314-329 - кроме 325а,327,329), (склад, вестибюль, холл, коридор с № 314-322)	100 м2	19,369	
105	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (комнаты №314-329 - кроме 325а,327,329), (склад, вестибюль, холл, коридор с № 314-322)	100 м2	19,369	
106	SANDIGO PREMIUM CREATIVE EXTRA GLOSS-MATT Паста декоративная 9л/13кг КОЛЕР (У 383) - расход краски 0,6кг/м2	шт	90	
107	SANDIGO STANDART AQUA-DEEP Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ 10л/10кг ВЕДРО	шт	39	
108	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (№ 325а, 327, 329)	100 м2	2,85	
109	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0821	
110	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (№ 325а, 327, 329)	100 м2	2,85	
111	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (№ 325а, 327, 329)	100 м2	2,85	
112	SANDIGO PREMIUM CREATIVE EXTRA GLOSS-MATT Паста декоративная 9л/13кг КОЛЕР (У 383) - расход краски 0,6кг/м2	шт	14	
113	SANDIGO STANDART AQUA-DEEP Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ 10л/10кг ВЕДРО	шт	6	
Раздел 3. Отопление				
Выше отм.0,000				
114	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,72	
115	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,215	
116	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,72	
117	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	176,3	

1	2	3	4	5
118	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт	2	
119	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 32 мм (гильзы)	м	25,8	
120	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм	шт	215	
121	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм	шт	172	
122	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм	шт	86	
123	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм	шт	86	
124	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25x3/4"	10 шт	8,6	
125	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводу, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), тип: N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.	86	
126	Хомуты для крепления: труб	шт	246	
127	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	12,04	
128	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,86	
129	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,215	
130	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	22,04	
131	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,43	
132	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,7525	
133	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	430	
134	Смена: пробок радиаторных	100 шт	1,72	
135	Комплект для радиатора 3/4 с тремя кронштейнами	шт	43	
136	Установка кранов воздушных	компл	43	
Общестроительные работы				
137	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм	100 отверстий	0,87	
138	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-03	100 отверстий	0,87	
Раздел 4. Водоснабжение				
Выше отм.0,000				
139	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,475	
140	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	2,076	
141	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	2,076	
142	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	212,79	
143	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	12,3	
144	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	243	
145	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм	шт	102	
146	Прим. Планка к смесителю размер 20x1/2"	шт	18	
147	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	54	

1	2	3	4	5
148	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм	шт	54	
149	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт	162	
150	Фиксатор для арматуры пластиковый	100 шт	3,47	
151	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	1,475	
152	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	151,2	
153	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,8	
154	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	1,12	
155	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм	шт	40	
156	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	36	
157	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	7	
158	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт	70	
159	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	шт	70	
160	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-15-3-2	шт	70	
161	Ниппель, размер 3/4"	10 шт	7	
Раздел 5. Канализация				
162	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,676	
163	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,676	
164	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	67,6	
165	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	18	
166	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм	шт	90	
167	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	18	
168	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт	68	
169	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,63	
170	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,63	
171	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	63	
172	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт	36	
173	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм (переход 110*50)	шт	18	
174	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	18	
175	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм (компенсатор)	шт	18	
176	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт	63	
177	Демонтаж трапов диаметром: 50 мм	10 компл	1,2	
178	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	1,8	
179	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	18	
180	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,25	
181	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	1,8	
182	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	18	
183	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.	1,8	
184	Манжеты резиновые	шт.	18	

1	2	3	4	5
185	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,22	
186	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,22	
187	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	1,8	
188	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	18	
189	прим.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,18	
190	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт	18	
191	Установка смесителей	10 шт	3,6	
192	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл	18	
193	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл	18	
194	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.	3,6	
195	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	18	
196	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	18	
197	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,18	
198	Ревизионный люк 30х60 см	шт	18	
Раздел 6. Электромонтажные работы				
199	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	1,55	
200	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,36	
201	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	2,79	
202	Демонтаж кабеля	100 м	2,8	
203	Демонтаж=Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	20	
204	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1шт=3кг/3м=1кг/м)	т	0,072	
205	Лоток кабельный замковый перфорированный 150х50 мм, горячеоцинкованный	м	72	
206	Прокладка резиноканальных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 6 мм ²	100 м	6,54	
207	Прокладка резиноканальных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм ²	100 м	9,783	
208	Прокладка резиноканальных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 35 мм ²	100 м	2,2	
209	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	6,192	
210	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	163,23	
211	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	22	
212	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 LSLTx	1000 м	0,864	
213	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 LSLTx	1000 м	1,185	
214	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 LSLTx	1000 м	0,1425	
215	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 LSLTx	1000 м	0,28	
216	прим.Коробка распределительная 80х80х40мм	10 шт	27,4	
217	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	1,95	
218	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, с параболической решеткой, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, IP20, размер 595х295х85 мм (Светильник офисный ERA SPO-6-36-4K-M 36Вт (аналог 4х18) матовый 3060Лм 4000K 5595х595х19 с драйвером)	шт	155	
219	прим.Светильник ДВО 36Вт (аналог 4х18) опал 3200Лм 4000к 595х595х40 в комплекте с БАП	шт	4	

1	2	3	4	5
220	Светильник НСП 11х200-334, подвесной (IP 54)	шт	36	
221	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,18	
222	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	1,8	
223	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,79	
224	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	7,9	
225	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,82	
226	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт	1,82	
227	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой (прим.)	100 шт	1,82	
228	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0,18	
229	Розетка кабельная двухфазная 2Р+РЕ, 32А, 250В, IP44	100 шт	0,18	
230	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	
231	прим.Переключатель переходной iek	шт	4	
232	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,301	
233	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	18	
234	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12, IP31, размер 265х310х120 мм	шт	18	
235	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	18	
236	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 32А	шт	18	
237	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	54	
238	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	шт	36	
239	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт	18	
240	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг (ЩЭ) (в коридорах)	шт	2	
241	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком, размер 265х310х120 мм (прим ЩРВ-24)	шт	2	
242	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	20	
243	Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А	шт	2	
244	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	шт	18	
245	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	
246	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт	2	
247	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	18	
248	прим.Счетчик СЕ101 R5 145 M6 1ф 5-60А класс точн. 1.0 1 тариф. на DIN-рейку мех. ОУ Энергомера 101001003007791	шт	18	
249	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	3,01	
250	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	6,192	
251	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,24768	
252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,257587	
Раздел 7. Погрузочные работы				
253	Затаривание строительного мусора в мешки	т	75,4	
254	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	75,4	
Раздел 8. АПС				
255	Демонтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	114	
256	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	114	

1	2	3	4	5
257	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141	шт	114	
258	Прокладка резиноканальных трубок с затягиванием проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м	1	
259	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1x2x0,5	1000 м	0,1	
260	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	100	
Раздел 9. Кондиционеры				
261	Монтаж кондиционеров ACHL-07PC-CHDV02SI (Prioriti Class) внутренний блок сплит-системы High Life / 07PC-CHDV02SO (Prioriti Class) внутренний блок сплит-системы High Life + монтажный комплект + помпа дренажная + кронштейн	шт	36	
Раздел 10. Интернет				
262	Монтаж интернет кабеля с оборудованием рабочего места	услуга	1	

Составил: Главный специалист по ПТВ  Полякова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО  Шигапова Ф.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Лот №1

- общестроительные работы (отделочные работы);
- внутренние сантехнические работы (замена стояков и разводки канализации, водоснабжения; замена стояков отопления, монтаж сантехнического оборудования);
- электромонтажные работы (замена эл/проводки, замена светильников освещения);
- Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) – замена проводки, извещателей, приборов оповещения

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ПРОЕМЫ				
1	Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных (1,89м2/1шт, 1,68м2/2штг, 1,47м2/24штг)	100 м2	0,9807	
2	Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы - № 314, 315, 316	м2	5,67	
3	Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках, площадью проема до 3 м2 (№ 326, 326а, 329, 327, 325а)	100 м2	0,3087	
4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	100 м2	1,4154	
5	Дверь с ПВХ покрытием ДП 21-10 (полотно, коробка, наличники) - № 314,315,316,317,317а,318,318б,319,320,321,322,323,324,325	компл	14	
6	Дверь с ПВХ покрытием ДП 21-8 (полотно, коробка, наличники)	компл	37	
7	Дверь с ПВХ покрытием ДП 21-7 (полотно, коробка, наличники)	компл	36	
8	Корпус замка 900 3MR/CP	шт	51	
9	Ручка раздельная LOGIKA матовый никель	шт	36	
10	Ручка поворотная ВК6	шт	36	
11	Петля универсальная без врезки 200-2И 100х2,5 PN (мат никель)	шт	188	
12	Установка и крепление наличников	100 м	4,35	
13	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами - установка стопоров дверных	100 шт	0,87	
14	Комплект скобяных изделий для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однополых с фрамугой (ограничитель/стопор дверной)	компл	87	
15	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,87	
Раздел 2. Общестроительные работы				
ПОТОЛКИ				
16	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,835	
17	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	4,949	
18	Демонтаж потолков: ПВХ панелей	100 м2	1,413	
19	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	2,102	
20	Панели потолочные с комплектующими	м2	-216,506	
21	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS	м2	216,506	
22	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	6,929	
23	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	762,19	
24	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	10 м	69,29	
25	Полотно натяжного потолка Standart белое с бортиком из ПВХ (гарпун) - противопожарное	м2	762,19	
26	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8х40 мм. Количество: 693м 0,08м*1,05 - 9096 шт	100 шт	90,96	
27	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий (под светильники и извещатели)	100 отверстий	1,75	
28	Пластик поливинилхлоридный листовый, толщина 3-4 мм	м2	21,6	
29	Устройство оснований из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (закладные под светильники)	100 м2	0,4356	
30	Устройство потолков: ПВХ панелей	100 м2	0,49	
31	Панели декоративные пластиковые	м2	53,9	

1	2	3	4	5
Полы				
32	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	9,661	
33	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 м2	5,179	
34	Разборка плинтусов из керамической плитки	100 м	1,69	
35	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	5,075	
36	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	8,077	
37	Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	8,077	
38	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	6,800834	
39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	161,54	
40	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 (до толщ. 20мм)	100 м2	8,077	
41	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (0,842/5 0,1684тн*15 2,526тн)	т	20,402502	
42	Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	8,077	
43	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие	т	3,63465	
44	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	161,54	
45	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 (до толщ. 5мм)	100 м2	8,077	
46	Смеси сухие цементные наливные финишного покрытия полов, толщина слоя до 5 мм, класс В20 (М250), быстротвердеющие (0,45 5 0,09тн*2 0,18тн)	т	1,45386	
47	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	6,93	
48	Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKETT FORC1" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	м2	706,86	
49	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	346,5	
50	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м	5,676	
51	Плинтус для полов из ПВХ, размер 55 мм	м	573,3	
52	Укладка металлического накладного профиля (порога) (0,8м*37шт)	100 м	0,3	
53	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	шт	37	
54	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (с/узлы, душевые)	100 м2	0,49	
55	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,9996	
56	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0,49	
57	Унифлекс Экстра ТПШ	м2	54,88	
58	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	3,465	
59	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	353,43	
60	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,03465	
61	Клей для плитки (сухая смесь)	т	4,158	
62	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0693	
63	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	6,1317	
64	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	61,317	
65	Кладка отдельных участков кирпичных стен	м3	10,755	
66	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	4,302	
67	Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления	100 шт	0,18	
68	Ревизионный люк 30х60 см	шт	18	
69	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,72	
70	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	шт	18	
71	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 150х200 мм	шт	54	
СТЕНЫ				
72	Снятие обоев, простых и улучшенных (комнаты 314-329 - кроме 325а, 327, 329, 326а, 328), (склад, вестибюль)	100 м2	13,913	

1	2	3	4	5
73	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (комнаты 314-329 - кроме 325а, 327, 329), (холл, склад, вестибюль, коридор 314-322)	м2	1936,9	
74	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (с узлы, душевые № 314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325); (фартуки - № 328, 326а)	100 м2	2,665	
75	Разборка кирпичных стен (душевые поддоны)	м3	0,44	
76	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих (№325А, 327, 329)	100 м2	1,2322	
77	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (душевые - поддоны № 314-329)	м3	0,632	
78	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	0,253	
79	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (с/узлы+душевые № 326, 326А, 328, 327, 329, 325А)- восстановление по проекту	100 м2	0,81	
80	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	1,863	
81	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт	4,05	
Сан/узлы, душевые - стены				
82	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами - с узлы	100 м2	3,746	
83	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	393,33	
84	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, за 2 раза стен (с узлы, душевые h=2,5м)+ фартуки по кухням	100 м2	4,105	
85	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0821	
86	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм (с узлы, душевые h=2,5м)	100 м2	3,746	
87	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе, быстротвердеющие, водонепроницаемые	т	1,17999	
88	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей по кирпичу и бетону (с/узлы, душевые h=2,5м)+фартуки по кухням	100 м2	4,105	
89	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, гладкие цветные декорированные методом сериграфии с рисунком многоцветные с завалом	м2	406,4	
90	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т	0,2053	
91	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	1,54	
92	Установка уголков ПВХ на клеи	100 м	3,45	
93	Уголок ПВХ	м	345	
Комнаты				
94	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами - № 325а, 327, 329 по периметру	100 м2	1,587	
95	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	166,635	
96	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом (комнаты-326, 326а, 328, 325а, 327, 329, кухни - 316, 319, 324, 329, 327, 325а, 326, 326а, 328)	100 м2	1,6625	
97	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	375,73	
98	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3	16,625	
99	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (комнаты №314-329 - кроме 325а,327,329), (склад, вестибюль, холл, коридор с № 314-322)	100 м2	19,369	
100	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	16,46365	
101	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,3874	
102	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-03 - до толщины 5 мм	100 м2	-19,369	
103	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-8,231825	

1	2	3	4	5
104	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (комнаты №314-329 - кроме 325а,327,329), (склад, вестибюль, холл, коридор с № 314-322)	100 м2	19,369	
105	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (комнаты №314-329 - кроме 325а,327,329), (склад, вестибюль, холл, коридор с № 314-322)	100 м2	19,369	
106	SANDIGO PREMIUM CREATIVE EXTRA GLOSS-MATT Паста декоративная 9л 13кг КОЛЕР (У 383) - расход краски 0,6кг/м2	шт	90	
107	SANDIGO STANDART AQUA-DEEP Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ 10л 10кг БЕДРО	шт	39	
108	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (№ 325а, 327, 329)	100 м2	2,85	
109	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0821	
110	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (№ 325а, 327, 329)	100 м2	2,85	
111	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (№ 325а, 327, 329)	100 м2	2,85	
112	SANDIGO PREMIUM CREATIVE EXTRA GLOSS-MATT Паста декоративная 9л 13кг КОЛЕР (У 383) - расход краски 0,6кг/м2	шт	14	
113	SANDIGO STANDART AQUA-DEEP Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ 10л 10кг БЕДРО	шт	6	

Раздел 3. Отопление

Выше от 0,000

114	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 25 мм	100 м	1,72	
115	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 20 мм	100 м	0,215	
116	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 25 мм	100 м	1,72	
117	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	176,3	
118	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт	2	
119	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 32 мм (гильзы)	м	25,8	
120	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 25мм	шт	215	
121	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм	шт	172	
122	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм	шт	86	
123	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм	шт	86	
124	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная, диаметром 25х3/4"	10 шт	8,6	
125	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип: N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт	86	
126	Хомуты для крепления труб	шт	246	
127	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 25 мм	100 соединений	12,04	
128	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 соединений	0,86	
129	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 20 мм	100 м	0,215	
130	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	22,04	
131	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,43	
132	Установка радиаторов, стальных	100 кВт	0,7525	
133	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, количество секций 1, размер секции 80х80х560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт	430	
134	Смена пробок радиаторных	100 шт	1,72	
135	Комплект для радиатора 3/4 с тремя кронштейнами	шт	43	
136	Установка кранов воздушных	компл	43	

1	2	3	4	5
Общестроительные работы				
137	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром, свыше 25 мм до 32 мм	100 отверстий	0,87	
138	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к норме 46-03-014-03	100 отверстий	0,87	
Раздел 4. Водоснабжение				
Выше отм.0,000				
139	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 25 мм	100 м	1,475	
140	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 20 мм	100 м	2,076	
141	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 20 мм	100 м	2,076	
142	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	212,79	
143	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 соединений	12,3	
144	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	243	
145	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм	шт	102	
146	Прим. Планка к смесителю размер 20x1/2"	шт	18	
147	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	54	
148	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм	шт	54	
149	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметр 20 мм	шт	162	
150	Фиксатор для арматуры пластиковый	100 шт	3,47	
151	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 25 мм	100 м	1,475	
152	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	151,2	
153	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 25 мм	100 соединений	0,8	
154	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм	100 соединений	1,12	
155	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25x20x25 мм	шт	40	
156	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	36	
157	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 шт	7	
158	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт	70	
159	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт	70	
160	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-15-3-2	шт	70	
161	Шпилька, размер 3/4"	10 шт	7	
Раздел 5. Канализация				
162	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,676	
163	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,676	
164	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	67,6	
165	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	18	
166	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм	шт	90	
167	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	18	
168	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт	68	
169	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,63	
170	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,63	
171	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	63	

1	2	3	4	5
172	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт	36	
173	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм (переход 110*50)	шт	18	
174	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	18	
175	Пагрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм (компенсатор)	шт	18	
176	Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт	63	
177	Демонтаж трапов диаметром: 50 мм	10 компл	1,2	
178	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл	1,8	
179	Грапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	18	
180	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 шт	0,25	
181	Установка унитазов с баком непосредственно присоединенным	10 компл	1,8	
182	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	18	
183	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт	1,8	
184	Манжеты резиновые	шт	18	
185	Демонтаж умывальников и раковин	100 шт	0,22	
186	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт	0,22	
187	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	1,8	
188	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бугельным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	18	
189	прим Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,18	
190	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт	18	
191	Установка смесителей	10 шт	3,6	
192	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	18	
193	Смесители для душевых установок СМ-Д-ППЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	18	
194	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт	3,6	
195	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	шт	18	
196	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	18	
197	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 шт	0,18	
198	Ревизионный люк 30х60 см	шт	18	
Раздел 6. Электромонтажные работы				
199	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт	1,55	
200	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,36	
201	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт	2,79	
202	Демонтаж кабеля	100 м	2,8	
203	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	20	
204	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (1 шт-3кг/3м-1кг/м)	т	0,072	
205	Лоток кабельный замковый перфорированный 150х50 мм, горячеоцинкованный	м	72	
206	Прокладка резинокабельных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 3, сечение провода до 6 мм ²	100 м	6,54	
207	Прокладка резинокабельных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 3, сечение провода до 16 мм ²	100 м	9,783	
208	Прокладка резинокабельных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 3, сечение провода до 35 мм ²	100 м	2,2	
209	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	6,192	
210	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	163,23	
211	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	22	
212	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 LS.LTx	1000 м	0,864	
213	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 LS.LTx	1000 м	1,185	

1	2	3	4	5
214	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-660 LS.LTx	1000 м	0,1425	
215	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6-660 LS.LTx	1000 м	0,28	
216	прим. Коробка распределительная 80х80х40мм	10 шт	27,4	
217	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	1,95	
218	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, с параболической решеткой, мощность 2х18 Вт, ОПРА, IP20, размер 595х295х85 мм (Светильник офисный ERA SPO-6-36-4К-М 36Вт (аналог 4х18) матовый 3060Лм 4000К 595х595х19 с драйвером)	шт	155	
219	прим. Светильник ДВО 36Вт (аналог 4х18) опал 3200Лм 4000к 595х595х40 в комплекте с БАП	шт	4	
220	Светильник ПСП 11х200-334, подвесной (IP 54)	шт	36	
221	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,18	
222	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	1,8	
223	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,79	
224	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	7,9	
225	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,82	
226	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт	1,82	
227	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой (прим)	100 шт	1,82	
228	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт	0,18	
229	Розетка кабельная двухфазная 2Р+РЕ, 32А, 250В, IP44	100 шт	0,18	
230	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04	
231	прим. Переключатель переходной тек	шт	4	
232	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,301	
233	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	18	
234	Щиты распределительные наружной установки ПЦН-12, IP31, размер 265х310х120 мм	шт	18	
235	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	18	
236	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 32А	шт	18	
237	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	54	
238	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	шт	36	
239	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт	18	
240	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг (ЩТ) (в коридорах)	шт	2	
241	Щиты распределительные наружной установки ПЦН-12з, с замком, размер 265х310х120 мм (прим ПЦВ-24)	шт	2	
242	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	20	
243	Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А	шт	2	
244	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	шт	18	
245	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	
246	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт	2	
247	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	18	
248	прим. Счетчик СЕ101 R5 145 M6 1ф 5-60А класс точн. 1.0 1 тариф на DIN-рейку мех. ОУ Энергомера 101001003007791	шт	18	
249	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	3,01	
250	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	6,192	
251	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,24768	
252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12.5 (М150)	м3	0,257587	
Раздел 7. Погрузочные работы				
253	Затаривание строительного мусора в мешки	т	75,4	
254	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	75,4	
Раздел 8. АПС				

1	2	3	4	5
255	Демонтаж извещателя ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	114	
256	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	114	
257	Извещатель пожарный дымовой ИП1 212-141	шт	114	
258	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м	1	
259	Кабель пожарной сигнализации КПСВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	0,1	
260	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	100	

Лот №2

Монтаж кондиционеров

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 9. Кондиционеры				
261	Монтаж кондиционеров ACHL-07PC-CHDV02SI (Prioriti Class) внутренний блок сплит-системы High Life / 07PC-CHDV02SO (Prioriti Class) внутренний блок сплит-системы High Life + монтажный комплект + помпа дренажная + кронштейн	шт	36	

Требования к работе:

- * Подготовка фреоновой трассы к монтажу кондиционеров
- * Электромонтажные работы
- * Монтаж кабель-канала
- * Монтаж кондиционеров (настенная сплит-система) – 36шт

Лот №3

Монтаж интернет кабеля с оборудованием рабочего места

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 10. Интернет				
262	Монтаж интернет кабеля с оборудованием рабочего места	услуга	1	

Требования к работе:

- * Прокладка ВОЛС от ШТК ТТК до ШТК ООО «КАМАЗжилбыт» - 60м
- * Монтаж коробов – 468м;
- * Монтаж розеток – 284шт;
- * Прокладка штр кабеля – 4270м;
- * Монтаж кабельного лотка – 24м;
- * Установка 14 патч-панелей;
- * Монтаж телекоммуникационного шкафа 42 unit;
- * Установка электрических розеток – 213шт;
- * Монтаж коммутаторов – 4шт;
- * Монтаж рабочих мест в количестве - 71;
- * Настройка активного оборудования